

PRIMĂRIA ORAȘULUI SIMERIA

DIRECȚIA IMPLEMENTARE PROIECTE ȘI LUCRĂRI PUBLICE
SERVICIUL LUCRĂRI ȘI UTILITĂȚI PUBLICE
COMPARTIMENT UTILITĂȚI PUBLICE, MEDIU, GOSPODĂRIE
Nr.12965/16.07.2025

Aprobat,
Primar,
Rîsteiu Emil-Ioan



CAIET DE SARCINI

Pentru atribuirea contractului de execuție lucrări pentru obiectivul:
„Reparații parcări prin completare cu piatră spartă și balast în localitatea
Simeria”

Structura caietului de sarcini

1. Partea I – Informații generale, context, autoritate contractantă
2. Partea II – Cerințe privind execuția lucrărilor

PARTEA I – INFORMAȚII GENERALE

1. INTRODUCERE

Prezentul Caiet de Sarcini are în vedere achiziția publică a lucrărilor de reparații pentru parcările din orașul Simeria, constând în completarea și refacerea stratului de uzură cu piatră spartă și balast precum și înlocuirea bordurilor degradate. Documentul constituie parte integrantă din

documentația de atribuire a contractului de achiziție publică și are caracter obligatoriu.

2. CONTEXTUL REALIZĂRII LUCRĂRILOR

Parcărilor publice din orașul Simeria se află într-o stare avansată de degradare, prezentând denivelări, gropi și zone afectate de infiltrații. Intervențiile propuse urmăresc restabilirea condițiilor normale de utilizare prin refacerea structurii rutiere nemodernizate.

2.1 Descriere obiectiv

Se vor executa lucrări de:

- aducere la cotă a parcarilor 3500mp;
- completare cu piatră spartă și balast 3500mp;
- înlocuire borduri degradate 100ml;
- nivelare și compactare mecanică toată suprafața;
- asigurarea scurgerii apelor pluviale.

-Încarcarea și evacuarea molozului

2.2 Informații despre Autoritatea Contractantă

Autoritate Contractantă: Orașul Simeria

Adresă: Str. Avram Iancu, Jud. Hunedoara

Telefon / Email: 0254.060005/contact@primariasimeria.ro

Misiune: Îmbunătățirea infrastructurii publice locale

Sector de activitate: Administrație publică locală

2.3 Cadrul legal aplicabil

- Legea 98/2016 privind achizițiile publice
- H.G. 395/2016 privind normele de aplicare
- Legea 319/2006 privind sănătatea și securitatea în muncă
- H.G. 300/2006 privind cerințele minime de SSM pe șantier
- Normative tehnice în vigoare

- Răzuirea și curățarea stratului vechi.

2.2. Completare strat rutier:

- Aducerea de piatră spartă 8–40 mm și balast sortat;
- Întinderea materialului în straturi de max. 10 cm grosime;
- Nivelare cu utilaj.

2.3. Compactare:

- Compactare mecanică cu cilindru compactor de min. 8–10 t;
- Atingerea gradului de compactare $\geq 95\%$.

2.4. Profilare și scurgerea apelor:

- Realizarea pantelor transversale/longitudinale pentru scurgerea apelor pluviale;
- Degajarea traseelor pentru scurgere naturală.

2.5. Alte lucrări conexe:

- Ridicare/coborare capace cămine;
- Ajustare borduri/inlocuire borduri / delimitări existente.

3. CERINȚE TEHNICE PENTRU MATERIALE

Materiale utilizate:

- Piatra spartă: Granulație 8–40 mm, conform STAS 6400;
- Borduri carosabile, beton de ciment;
- Balast: Granulometrie controlată, fără pământ vegetal;
- Apă: Curată, pentru udare în timpul compactării.

2.4 Scopul lucrărilor

Asigurarea condițiilor funcționale, sigure și eficiente pentru parcărilor publice, prin eliminarea denivelărilor și refacerea stratului rutier suport.

2.5 Sursa de finanțare

Bugetul local al orașului Simeria.

PARTEA II – CERINȚE PRIVIND EXECUȚIA LUCRĂRILOR

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

Obiectul îl constituie execuția lucrărilor de reparații pentru următoarele zone:

ZONA I:

- Parcarea cuprinsă între: str. A. Vlaicu, str.Fabricii, IL Caragiale și 1Decembrie.(între blocuri)

ZONA II:

- Parcarea dintre strazile 1 Mai, 1 Decembrie, I.B. Deleanu si Zorilor (între blocuri).

ZONA III:

- Parcarea de la intersectia 1 Mai cu Decebal
- Parcarea de pe strada Cucului partea cu casele.

Termenul de execuție: 120 zile lucrătoare de la ordinul de începere.

2. TIPURI DE LUCRĂRI

2.1. Decapare, curățare și pregătire teren:

- Îndepărtarea materialului degradat sau neconform;

4. REZULTATE AȘTEPTATE

- Planeitate ± 3 cm;
- Fără gropi sau zone tasate;
- Strat rutier compact, stabil, circulabil;
- Curățarea și eliberarea șantierului la final.

5. RESPONSABILITĂȚILE EXECUTANTULUI

- Asigurarea personalului calificat și a utilajelor;
- Detinerea autorizațiilor necesare;
- Respectarea reglementărilor SSM și mediu;
- Informarea autorității în caz de incidente.

-EXECUTANTUL ARE OBLIGATIA DE A-SI ASUMA TOATE LUCRARILE DIVERSE SI NEPREVAZUTE PENTRU DUCEREA LA BUN SFARSIT A LUCRARILOR ASUMATE!

6. SUBCONTRACTAREA

Este permisă doar cu acordul scris al Autorității Contractante.
Responsabilitatea rămâne integral în sarcina executantului.

7. DURATA CONTRACTULUI

Durata maximă de execuție este de 120 de zile lucrătoare.

8. PERIOADA DE GARANȚIE

Minim 6 luni de la recepția lucrărilor. Ofertele care oferă o garanție sub 6 luni vor fi considerate neconforme.

9. DOCUMENTE OBLIGATORII ALE OFERTANTULUI

- Certificat de înregistrare fiscală (CUI);
- Angajament privind personalul și utilajele;
- Declarație de asumare a daunelor.

10. Modul de prezentare a ofertelor:


- ofertele trebuie să fie formulate sub forma unui deviz ofertă

Director executiv D. I.P.L.P.

Hațegan Pavel

Șef serviciu L.U.P.

Purdea Criștian-Florin



Intocmit,

Consilier C.U.P.M.G

Roman Georgeta

