

**PRIMARIA ORASULUI SIMERIA
DIRECTIA IMPLEMENTARE PROIECTE
SI LUCRARI PUBLICE;
-SERVICIUL LUCRARI SI UTILITATI
PUBLICE;
-COMPARTIMENT UTILITATI PUBLICE,
MEDIU, GOSPODARIE
Nr.15577 /29.08.2025**

**APROBAT
Primar,
Rîsteiu Emil Ioan**

CAIET DE SARCINI

Obiect: Reparații trotuar cu pavaj și refacere zone verzi

Adresă: Strada Dobrogeanu Gherea, Localitatea Simeria

Suprafață totală estimată: 270 mp

1. Date generale despre investiție

Denumirea lucrării: Reparații trotuar cu pavaj și refacere zone verzi

Locația: Str. Dobrogeanu Gherea, orașul Simeria, județul Hunedoara

Suprafață totală estimată: 270 mp

Tip investiție: Lucrări de reparații și amenajare pe domeniul public

2. Descrierea lucrărilor

2.1 Reparații trotuar cu pavaj:

Demontare pavaj existent (dacă este cazul), inclusiv borduri deteriorate;

Decopertare strat vegetal sau suport existent – grosime 10-15 cm;

Nivelare și compactare strat suport;

Realizare strat de fundație din balast sau piatră spartă (15-20 cm), compactat corespunzător;

Montare borduri prefabricate din beton, fixate în pat de beton;

Așternere strat de nisip (3-5 cm) și nivelare;

Montare dale/pavele din beton vibropresat, cu rosturi egale;

Umplere rosturi cu nisip fin și compactare cu placă vibrantă;

Pantă de scurgere conform normativelor (2% spre partea carosabilă sau spații verzi).

2.2 Refacere zone verzi:

Decopertare strat vegetal degradat;

Aducere pământ vegetal de calitate (grosime 10-15 cm);

Însămânțare gazon sau montare rulouri de gazon (la alegerea autorității contractante);

Udare și întreținere minimă de 14 zile după punerea în operă;

Curățare și transport la rampă autorizată a materialului vegetal sau a molozului rezultat.

3. Date tehnice orientative

Lucrare	Cantitate estimativă	UM
Demontare pavaj existent	270	mp
Spargere beton existent	270	mp
Fundație din balast/piatră	270	mp
Borduri prefabricate	150	ml
Montare pavele beton	280	mp
Refacere zonă verde (gazon)	90	mp
Aducere pământ vegetal	15	mc
Însămânțare gazon	90	mp

Notă: Cantitățile sunt orientative și vor fi confirmate la fața locului de către dirigințele de șantier sau responsabilul tehnic cu execuția.

4. Cerințe generale privind execuția lucrărilor

Executantul va respecta toate normele tehnice în vigoare privind lucrările edilitare și protecția muncii;

Materialele utilizate trebuie să fie certificate și conforme cu standardele europene/normativele românești;

Se vor lua măsuri de protecție a circulației pietonale și rutiere pe durata execuției lucrărilor;

Termenul de execuție propus: maxim 30 de zile de la emiterea ordinului de începere.

5. Condiții de predare-recepție


Predarea lucrării se va face pe baza unui proces-verbal de recepție la terminarea lucrărilor;

Orice defect apărut în termen de garanție va fi remediat de executant pe cheltuiala proprie;

Garanția minimă solicitată: 24 luni.


Dir. Executiv D.I.P.L.P.,

Hațegan Pavel



Șef S.L.U.P.,

Purdea Cristian Viorel



Referent.

Panțiriuc Ioan

