



ROMÂNIA

JUDEȚUL HUNEDOARA, ORAȘUL SIMERIA

Adresa: Str. Avram Iancu, Nr. 23, Cod Poștal 335900

Telefon: 0254 260 005, Fax: 0254 260 050

E-mail: [contact@primariasimeria.ro](mailto:contact@primariasimeria.ro); Web: [www.primariasimeria.ro](http://www.primariasimeria.ro)

Compartiment Investiții  
Nr. 6280 / 01.04.2026

Aprob  
PRIMAR  
RÎSTEIU EMIL-IOAN

## CAIET DE SARCINI

privind

atribuirea contractului de achiziție publică de lucrări

### "Reabilitare șarpantă la grădinița din Barcea Mare"

#### 1. INFORMAȚII GENERALE PRIVIND OBIECTIVUL DE INVESTIȚII PROPUȘ

- 1.1. **Locația lucrării:** Orașul Simeria, Localitate Bârcea Mare
- 1.2. **Ordonator principal de credite :** Primarul Orașului Simeria
- 1.3. **Autoritatea Contractantă:** Orașul Simeria, reprezentat prin Primar Rîșteiu Emil-Ioan
- 1.4. **Adresa autorității contractante:** Strada Avram Iancu, nr. 23, orașul Simeria, județul Hunedoara
- 1.5. **Tipul contractului:** Contract de lucrări
- 1.6. **Obiectul contractului:** "Reabilitare șarpantă la grădinița din Barcea Mare"
- 1.7. **Sursa de finanțare:** Bugetul local

**Obiectul achiziției de față este constituit din următoarele :**  
**CONSTRUCȚII și MONTAJ (C+M=1.2+ 1.3+ 1.4+ 2+ 4.1+4.2+5.1.1):**

- inclusiv TVA 21%: **308.792,00 lei;**
- fără TVA: **255.200,00 lei;**

- **Elaborator proiect: KLEVER SYSTEM S.R.L.- PROIECT NR. 1362/2023,**  
În elaborarea documentației, respectiv Dispoziția de șantier nr. 1, proiectantul a luat în considerare toate elementele care au apărut suplimentar, urmare a notelor de constatare din teren și a expertizei la securitate la incendiu.

Caietul de sarcini face parte integrantă din documentația de elaborare și prezentare a ofertei și constituie ansamblul cerințelor pe bază cărora li se atribuie elaborarea de către fiecare ofertant a propunerii tehnice.

**Prezentul caiet de sarcini stabilește condițiile tehnice și de calitate pentru execuția lucrărilor propuse în cadrul actualei teme.**

Orice referire din cuprinsul prezentei documentații de atribuire (inclusiv a caietului de sarcini și a tuturor anexelor sale, liste de cantități, formulare, etc.), prin care se indică o anumită origine, sursă, producție, un procedeu special, o marcă de fabrică sau de comerț, un brevet de invenție și/sau o licență de fabricație sa va citi și interpreta ca fiind însoțită de mențiunea „sau echivalent”.

**Documentația pusă la dispoziție este întocmită în conformitate cu HG nr. 907/ 2016 privind aprobarea conținutului cadru al documentației tehnico-economice aferente**



ROMÂNIA

JUDEȚUL HUNEDOARA, ORAȘUL SIMERIA

Adresa: Str. Avram Iancu, Nr. 23, Cod Poștal 335900

Telefon: 0254 260 005, Fax: 0254 260 050

E-mail: [contact@primariasimeria.ro](mailto:contact@primariasimeria.ro); Web: [www.primariasimeria.ro](http://www.primariasimeria.ro)

**investitiilor publice, precum si a structurii si metodologiei de elaborare al devizului general pentru obiective de investitii.**

**Aceasta documentație tratează modul în care se vor realiza lucrarile conform obiectivului de investitii ” Reabilitare șarpantă la gradinița din Barcea Mare”. In derularea proiectului se vor respecta in totalitate cerintele legislatiei in vigoare in domeniul constructiilor;**

### **Introducere**

Caietul de sarcini face parte integrantă din documentația pentru elaborarea și prezentarea ofertei și constituie ansamblul cerințelor pe baza cărora se elaborează de către fiecare ofertant propunerea tehnica. Cerințele impuse vor fi considerate ca fiind minimale. In acest sens, orice ofertă prezentată, care se abate de la prevederile Caietului de sarcini, va fi luată în considerare, dar numai în măsura în care propunerea tehnică presupune asigurarea unui nivel calitativ superior cerințelor minimale din caietul de sarcini.

În cadrul acestei achiziții, Orasul Simeria îndeplinește rolul de Autoritate Contractantă, respectiv Achizitor în cadrul Contractului.

Se vor respecta specificațiile elaborate de catre proiectant prin Dispoziția de șantier nr. 1/31.03.2026. Aceasta conține toate documentele necesare execuției obiectivului de investiții conform legii.

## **2. NECESITATEA ȘI OPORTUNITATEA OBIECTIVULUI DE INVESTITII PROPUȘ**

### **2.1. a). Caracteristicile ale construcției;**

- Tip construcție , conform P118: clădire civilă;
- Regim de înălțime: Parter;
- Categorie/funcțiune clădire: Curți-construcții/ învățământ - Grădiniță;
- Aria construita/ desfășurată :  $A_c/A_d = 347,00 \text{ mp}/347,00 \text{ mp}$ ;
- Grad de rezistența la foc : GRF IV ;
- Clasa de importanta : III;
- Categoria de importanta : C ;

### **Descrierea funcțiilor:**

Destinația principală: Gradinita

Destinația incaperilor: Sali de grupa si spatii anexe specifice funcțiunii;

Asigurarea circulației pe orizontala: Holuri si coridoare;

Clădirea este situată în județul Hunedoara, în intravilanul localității Barcea Mare, Strada Principala conform planului de situație și planului de încadrare în zonă. Suprafața construită a imobilului este de  $347,00 \text{ m}^2$ . Lucrările propuse se referă la o clădire existentă și nu necesită planuri topografice suplimentare.

Clădirea este situată în zona climatică III, conform hărții de zonare climatică a României, fig. A1 din SR 1907-1, cu temperatura exterioară de calcul  $T_e = -18^\circ\text{C}$



ROMÂNIA

JUDEȚUL HUNEDOARA, ORAȘUL SIMERIA

Adresa: Str. Avram Iancu, Nr. 23, Cod Poștal 335900

Telefon: 0254 260 005, Fax: 0254 260 050

E-mail: [contact@primariasimeria.ro](mailto:contact@primariasimeria.ro); Web: [www.primariasimeria.ro](http://www.primariasimeria.ro)

## 2.2. b) Efectul pozitiv previzionat prin realizarea obiectivului de investiții:

Pe parcursul execuției lucrărilor de intervenție privind reabilitarea termică a clădirii nu vor fi afectate în nici un fel următoarele utilități: alimentare cu apă, canalizare și instalațiile electrice.

**Investiția de față respectă obligațiile prevăzute în PNRR pentru implementarea principiului DNSH („Do not significant harm” - “A nu prejudicia în mod semnificativ”), așa cum este prevăzut la Articolul 17 din Regulamentul (UE) 2020/852 privind instituirea unui cadru care să faciliteze investițiile durabile, pe toată perioada de implementare a proiectului, astfel:**

Antreprenorii vor asigura faptul că materialele și componentele de construcție utilizate nu vor conține azbest și nici substanțe care prezintă motive de îngrijorare deosebită, astfel cum au fost identificate pe baza listei substanțelor supuse autorizării prevăzute în anexa XIV la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006;

Antreprenorii vor asigura faptul că materialele și componentele de construcție utilizate, care pot intra în contact cu ocupanții, emit mai puțin de 0,06 mg de formaldehidă pe metru cub de material sau componentă și mai puțin de 0,001 mg de compuși organici volatili cancerigeni din categoriile 1A și 1B pe metru cub de material sau componentă, în urma testării în conformitate cu CEN/TS 16516 și ISO 16000-3 sau cu alte condiții de testare standardizate și metode de determinare comparabile.

Se respectă prevederile cu privire la asigurarea securității la incendiu a construcției, cu privire la: corelarea cu gradul de rezistență la foc și riscul de incendiu, caracteristicile elementelor de compartimentare, dimensiunile căilor de evacuare;

Amplasamentul studiat nu este situat în interiorul perimetrului de protecție față de obiective cu valoare de patrimoniu și nu au fost identificate valori de patrimoniu natural și/sau cultural.

## 3. DESCRIEREA SUCCINTĂ A SERVICIILOR;

### 3.1. CARACTERISTICI TEHNICE ȘI PARAMETRII SPECIFICI OBIECTIVULUI DE INVESTIȚIE

- Regimul de înălțime: Parter
- înălțimea clădirii: 7.50 m
- Suprafața construită: 347 mp
- Suprafața construită desfășurată: 347 mp
- înălțimea medie a soclului: 0,7 m
- Număr de tronsoane: 1
- Tâmplăria: Integral tamplarie PVC
- Tip acoperiș: sarpanta
- Tip învelitoare: Tigla metalica

## 4. INFORMAȚII PRIVIND ACTIVITĂȚILE SOLICITATE PRIN PREZENTUL CAIET DE SARCINI

Obiectul contractului ce rezultă din această procedură este de execuție a tuturor lucrărilor identificate prin dispoziția de șantier, astfel:



ROMÂNIA

JUDEȚUL HUNEDOARA, ORAȘUL SIMERIA

Adresa: Str. Avram Iancu, Nr. 23, Cod Poștal 335900

Telefon: 0254 260 005, Fax: 0254 260 050

E-mail: [contact@primariasimeria.ro](mailto:contact@primariasimeria.ro); Web: [www.primariasimeria.ro](http://www.primariasimeria.ro)

- i. achiziționarea tuturor materialelor și produselor necesare, a tuturor utilajelor, mijloacelor și echipamentelor necesare pentru execuția lucrărilor;
- ii. orice activitate sau lucrare provizorie necesară pentru pregătirea șantierului, sau orice autorizație necesară Executantului de la autoritățile competente pentru executarea lucrărilor și realizarea activităților și lucrărilor temporare;
- iii. transportul la șantier a oricăror materiale, utilaje, componente și echipamente de lucru, a oricărui mijloc normal sau extraordinar necesar pentru execuția lucrărilor;
- iv. orice testare și testele relevante, așa cum sunt aceste testări și teste solicitate prin legislația și reglementările în domeniul sistemului de asigurare a calității în construcții;
- v. orice consumabile necesare pentru execuția lucrărilor și realizarea testărilor;
- vi. întreținerea normală și extraordinară a lucrărilor până la predarea acestora către Autoritatea Contractantă;

## **5. REZULTATE CE TREBUIE OBTINUTE DE EXECUTANT**

Rezultatele finale ale Contractului cuprind:

- i. Toate lucrările pe discipline realizate pe deplin, în conformitate cu cerințele Caietului de sarcini, de operatori economici și/sau personal autorizat în cazul în care legea prevede acest lucru;
- ii. Deșeurile (primare și secundare) sortate corespunzător și procedurile privind gestionarea deșeurilor respectate în totalitate;
- iii. Toate documentațiile necesare și care au fost utilizate pentru planificarea execuției, pentru execuția, controlul execuției și finalizarea lucrărilor, așa cum sunt acestea indicate la paragraful de mai jos;
- iv. Perimetrul șantierului de lucru eliberat și curățat de orice echipament, utilaj sau material utilizat de Executant pe perioada execuției lucrărilor.

Executantul trebuie să furnizeze Autorității Contractante toate documentațiile solicitate, inclusiv partea din cartea tehnică a construcției (Secțiunea B), înainte de semnarea procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor.

## **6. RELATIA UAT CU PERSONALUL CONTRACTANTULUI**

Contractantul va numi un reprezentant care va comunica direct cu persoana nominalizată de Autoritatea Contractantă la nivel de contract ca și responsabil cu monitorizarea și implementarea contractului și identificată în contract. Reprezentantul Contractantului - **Managerul de proiect** - organizează și supraveghează derularea efectivă a Contractului.

## **7. MODIFICĂRI TEHNICE**

Executantul execută lucrările descrise cu respectarea în totalitate a cerințelor din proiectul tehnic și Caietul de sarcini întocmit de proiectant. De regulă și din principiu, pe perioada execuției lucrărilor nu este permisă nicio modificare tehnică (modificare sau adăugare) a documentației de proiectare.



ROMÂNIA

JUDEȚUL HUNEDOARA, ORAȘUL SIMERIA

Adresa: Str. Avram Iancu, Nr. 23, Cod Poștal 335900

Telefon: 0254 260 005, Fax: 0254 260 050

E-mail: [contact@primariasimeria.ro](mailto:contact@primariasimeria.ro); Web: [www.primariasimeria.ro](http://www.primariasimeria.ro)

Modificările vor fi realizate numai cu acordul Autorității Contractante și numai în cazul în care nu sunt substanțiale, în conformitate cu prevederile art. 221 din Legea nr. 98/2016, în baza documentelor întocmite de proiectant și avizate de dirigințele de șantier.

## **8. MANAGEMENTUL CALITĂȚII ȘI MANAGEMENTUL DOCUMENTELOR**

### **a. Managementul calității**

Executantul va executa toate lucrările prevăzute din cadrul Contractului în conformitate cu Documentațiile tehnice. Categoriile de lucrări care vor fi realizate de către executant trebuie să cuprindă toate cerințele privind execuția lucrărilor din prezentul Caiet de sarcini și Documentațiile tehnice aferente în așa fel încât să îndeplinească toate cerințele tehnice și contractuale precum și reglementările, standardele și normele aplicabile.

Executantul este direct responsabil pentru identificarea funcțiilor și responsabilităților personalului implicat direct în executarea contractului, modul de gestionare/management al datelor de intrare și managementul documentelor în cadrul Contractului, a resursele disponibile pentru executarea contractului, respectiv forța de muncă, materiale și infrastructură, precum și acțiunile de control și gestionare a neconformităților care ar putea apărea pe perioada execuției lucrărilor, inclusiv comunicarea permanentă cu Autoritatea Contractantă;

### **b. Planurile de control a calității**

Pentru fiecare activitate din cadrul Contractului (sau pentru fiecare etapă a lucrărilor), Executantul trebuie să asigure un nivel corespunzător al calității execuției lucrărilor asigurând în acest sens, cel puțin următoarele:

- Urmărirea sarcinilor planificate și lista etapelor de execuție pentru realizarea activității;
- Responsabilitățile pentru execuția, gestionarea și controlul activității;
- Concordanța cu specificațiile tehnice, desenele, procedurile referitoare la execuția, controlul și acceptarea activității;
- Întocmirea documentației de certificare (procese verbale/minute, inspecții sau rapoarte de testare, certificate etc.) prevăzută pentru fiecare etapă/activitate;

## **9. RESPONSABILITĂȚILE EXECUTANTULUI**

### **a. Responsabilitățile cu caracter general**

În raport cu obiectivele anticipate pentru Contract, responsabilitățile Executantului sunt:

- Asigurarea planificării resurselor pe toată perioada derulării Contractului pe baza informațiilor puse la dispoziție de Autoritatea Contractantă și conform ofertei prezentate în cadrul procedurii;
- Asigurarea valabilității tuturor autorizațiilor și certificatelor deținute (atât pentru organizația sa, cât și pentru personalul propus pentru executia lucrărilor de construcții), care sunt necesare (conform legislației în vigoare) pentru executia lucrărilor;
- Respectarea legislației privind sănătatea și securitatea în muncă și protecția mediului înconjurător și a cerințelor specifice ale Autorității Contractante, precum și a oricăror acte normative aflate în interdependență cu obiectul Contractului, pe toată durata acestuia;



ROMÂNIA

JUDEȚUL HUNEDOARA, ORAȘUL SIMERIA

Adresa: Str. Avram Iancu, Nr. 23, Cod Poștal 335900

Telefon: 0254 260 005, Fax: 0254 260 050

E-mail: [contact@primariasimeria.ro](mailto:contact@primariasimeria.ro); Web: [www.primariasimeria.ro](http://www.primariasimeria.ro)

- Planificarea activității și asigurarea capacității de personal calificat necesară pentru îndeplinirea obligațiilor sale, cu respectarea celor mai bune practici din domeniu, a prevederilor legale și contractuale relevante și cu deplina înțelegere a complexității legate de derularea cu succes a Contractului, astfel încât să se asigure îndeplinirea obiectivelor Autorității Contractante;
- Acceptarea realizării de verificări de către Autoritatea Contractantă pe durata derulării Contractului în ceea ce privește îndeplinirea oricărei și tuturor obligațiilor sale și prezentarea la cerere a oricărui și tuturor documentelor justificative referitoare la îndeplinirea acestor obligații;
- Cooperarea și punerea la dispoziția Autorității Contractante a tuturor informațiilor privind Planul operațional de securitate și luarea măsurilor necesare în vederea conformării la acest plan;
- Stabilirea împreună cu reprezentanții împuterniciți ai Autorității pe probleme de securitate și sănătate a obligațiilor privind utilizarea mijloacelor de protecție colectivă, instalațiilor de ridicat sarcini, accesul pe șantier etc.;
- Elaborarea și transmiterea către Autoritatea Contractantă de rapoarte de progrese lunare;
- Participare la întâlniri de progres lunare, pe șantier, împreună cu Dirigintele de șantier și reprezentanți împuterniciți ai Autorității Contractante.

Executantul are răspunderea planificării activității sale și asigurarea capacității de personal calificat necesar pentru îndeplinirea obligațiilor sale ca un bun profesionist, cu respectarea celor mai bune practici din domeniu, cu respectarea prevederilor legale și contractuale relevante și cu deplina înțelegere a complexității legate de derularea Contractului conform planificărilor, astfel încât să se asigure îndeplinirea obiectivelor Autorității Contractante, fără a fi limitativ:

- Executantul este responsabil pentru activitatea personalului sau, pentru obținerea rezultatelor cerute și pentru respectarea termenelor de execuție;
- Executantul este responsabil pentru întreaga coordonare a activităților ce reprezintă obiectul Contractului, sub supravegherea Dirigintelui de șantier și a reprezentanților împuterniciți ai Autorității Contractante;
- Executantul va realiza toate lucrările specificate în cadrul Contractului, conform cerințelor Caietului de sarcini și ale proiectului tehnic, respectând și aplicând cele mai bune practici în domeniu.

Executantul este răspunzător pentru orice incident de mediu generat în incinta șantierului sau în imediata vecinătate a acestuia ca urmare a gestionării necorespunzătoare a substanțelor periculoase. Stocarea temporară a oricăror materiale sau substanțe periculoase trebuie să fie menținută la o cantitate minimă în conformitate cu prevederile din autorizația de mediu ce va fi emisă de către autoritatea competentă.

În situația în care, în mod accidental, se va produce o eventuala contaminare a factorilor de mediu, Executantul este responsabil de a informa imediat Dirigintele de șantier și reprezentanții împuterniciți ai Autorității Contractante despre situația apărută și de a documenta printr-un raport, cauzele care au condus la situația creată.



ROMÂNIA

JUDEȚUL HUNEDOARA, ORAȘUL SIMERIA

Adresa: Str. Avram Iancu, Nr. 23, Cod Poștal 335900

Telefon: 0254 260 005, Fax: 0254 260 050

E-mail: [contact@primariasimeria.ro](mailto:contact@primariasimeria.ro); Web: [www.primariasimeria.ro](http://www.primariasimeria.ro)

Executantul este pe deplin responsabil să remedieze pe cheltuiala sa, orice eventuală contaminare a factorilor de mediu care s-a produs ca urmare a neîndeplinirii sau îndeplinirii necorespunzătoare a obligațiilor sale aflate în interdependență cu specificul șantierului.

Executantul este responsabil de prezentarea unei situații de plată pentru activitatea de execuție a

Dirigintele de șantier va transmite către Executant notificarea începerii lucrărilor în baza aprobării Autorității Contractante.

**b. Responsabilități referitoare la realizarea efectivă a lucrărilor de construcții în cadrul Contractului**

Executantul este responsabil să pună în operă documentația tehnică pusă la dispoziție. Totodată, este responsabil pentru punerea în operă a oricărei eventuale solicitări de schimbare (Modificări) din partea Autorității Contractante pe perioada derulării Contractului.

Activitățile solicitate, descrise în documentația de atribuire, și responsabilitățile Contractantului asociate realizării acestor activități sunt cele incluse în sfera de cuprindere a Contractului ce rezultă din această procedură. Ofertantul este pe deplin responsabil pentru deținerea autorizațiilor necesare executării tuturor categoriilor de lucrări care vor fi realizate în cadrul acestui contract.

**c. Responsabilități privind cerințele de calitate și performanță a materialelor și sistemelor propuse în execuție**

Executantul este responsabil să pună în operă documentația tehnică și să respecte cerințele minime de performanță și calitate, prevăzute în documentație. Pe tot parcursul derulării lucrărilor precum și la finalizare acestora, executantul trebuie să pună la dispoziția Autorității Contractante documente din care să rezulte respectarea cerințelor minime de performanță și calitate

**d. Responsabilități asociate lucrărilor pregătitoare**

Lucrările pregătitoare includ:

- Îndeplinirea obligațiilor pentru începerea și derularea execuției de către Executant;
- Pregătirea pentru execuția de lucrări;
- Organizarea de șantier a Executantului.

**e. Responsabilități legate de obținerea permiselor de lucru și a permiselor de acces**

Înainte de a începe orice activitate de teren pentru realizarea activităților descrise în prezentul Caiet de sarcini, respectiv îndeplinirea obiectivelor Contractului comunicate prin intermediul documentației de atribuire, este necesar să se obțină toate permisele de lucru în conformitate cu prevederile legale, "Proces Verbal de Predare Amplasament" în vederea transferării provizorii a șantierului de la Autoritatea Contractantă la Executant pe timpul realizării lucrărilor.

**f. Responsabilități asociate pregătirii șantierului**

Pregătirea șantierului implică cel puțin următoarele activități, anterioare demarării efective a lucrărilor de construcții de către Executant:



ROMÂNIA

JUDEȚUL HUNEDOARA, ORAȘUL SIMERIA

Adresa: Str. Avram Iancu, Nr. 23, Cod Poștal 335900

Telefon: 0254 260 005, Fax: 0254 260 050

E-mail: [contact@primariasimeria.ro](mailto:contact@primariasimeria.ro); Web: [www.primariasimeria.ro](http://www.primariasimeria.ro)

- Verificarea coordonatelor topografice ale șantierului;
- Identificarea tuturor instalațiilor/structurilor existente pe șantier, în special a instalațiilor subterane și marcarea clară a poziției acestora;
- Măsurători pentru verificarea nivelului de gaz exploziv pe șantier anterior începerii execuției și pe întreaga durată de execuție.

Trebuie determinată prezența gazelor explozive în structurile șantierului, în subsol și respectiv în aer. Aceste măsurători trebuie făcute cu dispozitive de măsurare adecvate/omologate, capabile să detecteze și să indice concentrațiile gazelor combustibile până la Limita inferioară de Explozie (LIE).

#### **g. Responsabilități asociate organizării de șantier a Executantului**

Executantul este răspunzător pentru toate amenajările necesare, inclusiv infrastructura necesară, forța de muncă precum și pentru efectuarea activităților de instalare a echipamentelor necesare, întreținerea lor, funcționarea lor și dezasamblarea lor la finalul activităților precum și readucerea lor la starea inițială.

#### **h. Responsabilități legate de punerea în operă a documentației tehnice**

Executantul are următoarele responsabilități pe perioada transunerii documentației tehnice pe șantier:

- sesizarea Autorității Contractante asupra neconformităților și neconcordanțelor constatate în proiectul tehnic, în vederea soluționării;
- asigurarea nivelului de calitate stabilit prin documentația tehnică, realizat prin personal propriu, cu responsabili tehnici cu execuția atestați;
- convocarea factorilor care trebuie să participe la verificarea lucrărilor de construcții ajunse în faze determinante ale execuției și asigurarea condițiilor necesare efectuării acestora;
- soluționarea neconformităților, a defectelor și a neconcordanțelor apărute în fazele de execuție, numai pe baza soluțiilor stabilite de Proiectant cu acordul Autorității Contractante;
- utilizarea în execuția lucrărilor numai a produselor și a procedeelelor prevăzute în documentația tehnică, certificate sau pentru care există acorduri tehnice, care conduc la realizarea cerințelor, precum și gestionarea probelor-martor;
- înlocuirea produselor/echipamentelor și a procedeelelor prevăzute în documentația tehnică doar cu altele care îndeplinesc condițiile precizate în documentație și numai pe baza soluțiilor stabilite de Proiectant cu acordul Autorității Contractante;
- respectarea documentației tehnice (proiect și a detaliilor de execuție) pentru realizarea nivelului de calitate corespunzător cerințelor;
- propunerea spre recepție numai a construcțiilor care corespund cerințelor de calitate și pentru care s-au completat documentele necesare întocmirii cărții tehnice a construcției;
- aducerea la îndeplinire, la termenele stabilite, a măsurilor dispuse prin actele de control sau prin documentele de recepție a lucrărilor de construcții;
- remedierea, pe propria cheltuială, a defectelor calitative apărute din vina sa, atât în perioada de execuție, cât și în perioada de garanție stabilită prin Contract;
- readucerea terenurilor ocupate temporar la starea lor inițială, la terminarea execuției lucrărilor.



ROMÂNIA

JUDEȚUL HUNEDOARA, ORAȘUL SIMERIA

Adresa: Str. Avram Iancu, Nr. 23, Cod Poștal 335900

Telefon: 0254 260 005, Fax: 0254 260 050

E-mail: [contact@primariasimeria.ro](mailto:contact@primariasimeria.ro); Web: [www.primariasimeria.ro](http://www.primariasimeria.ro)

#### **i. Responsabilități legate de controlul calității lucrărilor de construcții executate**

Este responsabilitatea Executantului să asigure implementarea cerințelor specificate în documentația tehnică în condiții de calitate stabilite prin intermediul acesteia și a personalului calificat și a dotărilor necesare executării activității în baza propriului sistem de management al calității.

Prioritățile pentru documentele de referință utilizate în activitatea Autorității Contractante sunt:

- Standarde naționale românești și/sau care transpun standardele Europene și internaționale sau echivalent (SR EN ISO);

Standarde, specificații, proceduri interne ale Autorității Contractante.

#### **j. Responsabilități legate de securitatea și sănătatea în muncă pe durata execuției lucrărilor de construcții pe șantier**

Executantul va respecta cerințele minime privind securitatea și sănătatea în muncă ale Autorității Contractante specificate în Contract, cu luarea în considerare a prevederilor HG nr. 300/2006, cu modificările și completările ulterioare.

#### **k. Responsabilitati legate de aplicarea principiului DNSH "a nu prejudicia in mod semnificativ" in temeiul Regulamentului privind Mecanismul de redresare si rezilienta**

Regulamentul de instituire a Mecanismului de redresare și reziliență prevede că nicio măsură inclusă într-un plan de redresare și reziliență nu ar trebui să prejudicieze în mod semnificativ obiectivele de mediu în sensul articolului 17 din Regulamentul privind taxonomia (2), (3). În conformitate cu Regulamentul privind Mecanismul de redresare și reziliență, evaluarea planurilor naționale de redresare și reziliență ar trebui să asigure faptul că fiecare măsură (și anume, fiecare reformă și fiecare investiție) din cadrul planului respectă principiul de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (DNSH - „Do No Significant Harm”).

În cadrul acestor măsuri se vor indica modalitățile de respectare a principiului DNSH, precum și modalitatea concretă de furnizare a informațiilor necesare a fi transmise de către autoritatea contractantă finanțatorului conform cerințelor în formularul E6 la ghidul de finanțare aprobat prin Ordinul 999/2022. De asemenea, se va prezenta un acord/antecontract de prestări servicii cu prestatorul de servicii de salubritate autorizat pentru preluarea, reutilizarea, reciclarea, valorificarea și depozitarea deșeurilor rezultate cu ocazia executării lucrărilor.

## **10. SUBCONTRACTAREA**

### **10.1. Posibilitatea limitării subcontractării atunci când este în interesul Contractantului**

Executantul nu poate subcontracta și nici nu poate permite prezența unui terț pe perioada executării lucrărilor, fără acordul scris al Autorității Contractante.



ROMÂNIA

JUDEȚUL HUNEDOARA, ORAȘUL SIMERIA

Adresa: Str. Avram Iancu, Nr. 23, Cod Poștal 335900

Telefon: 0254 260 005, Fax: 0254 260 050

E-mail: [contact@primariasimeria.ro](mailto:contact@primariasimeria.ro); Web: [www.primariasimeria.ro](http://www.primariasimeria.ro)

Solicitarea pentru autorizarea schimbării unui subcontractant trebuie să fie transmisă Autorității Contractante cu cel puțin 5 zile înainte de data programată pentru începerea lucrărilor de către subcontractant.

Chiar și atunci când Autoritatea Contractantă autorizează un subcontractant, Executantul este singurul responsabil pentru toate obligațiile contractuale, este singurul responsabil de executarea corespunzătoare a Contractului și rămâne singurul răspunzător în fața Autorității Contractante. Este responsabilitatea Executantului să îi determine pe Subcontractanți să adere la toate prevederile contractuale. Este responsabilitatea Executantului să îi determine pe Subcontractanți să respecte prevederile Planului de securitate și coordonare. Planul operațional de securitate emis de Subcontractant trebuie să fie transmis către Autoritatea Contractantă spre aprobare cu cel puțin 3 zile înainte de data programată pentru începerea lucrărilor de către subcontractant.

#### **11. DURATA DE EXECUȚIE**

**Durata maximă de execuție a lucrărilor este de 3 luni.**

#### **12. PERIOADA GARANȚIEI DE BUNĂ EXECUȚIE**

Perioada de garanție de bună execuție minimă acordată lucrărilor este de 3 ani și se va exprima global, pentru întregul obiectiv de investiții, conform art.21 din prezentul Caiet de Sarcini

#### **13. LUCRĂRI SUPLIMENTARE NECESAR A SE EXECUTA**

##### **LUCRARI DE BAZA PROPUSE:**

**Demolarea acoperișului șarpantă, reconstruire șarpantă respectiv a sistemului de colectare și evacuare a apelor meteorice la nivelul învelitoarei șarpantei:**

Această lucrare cuprinde, în principal, următoarele activități:

- Desfacerea șarpantei pe toată suprafața clădirii;
- Realizarea unei centuri perimetrice;
- Realizarea pe partea sudică a 3 stâlpi încastrați în zid și a unui zid care să depășească șarpanta cu 60 cm;
- Realizarea structurii șarpantei cu material lemnos tratat ignifug și fungicid;
- Desfacerea și refacerea sistemului de colectare și evacuare a apelor meteorice la nivelul învelitoarei șarpantei.
- Efectuarea lucrărilor necesare pentru eliminarea crăpăturilor pe fațada nordică și prevenirea apariției altor fisuri;

**> SE VOR RESPECTA TOATE CERINȚELE DIN AVIZUL ISU**

##### **Asigurarea calitatii constructiei:**

În conformitate cu prevederile Legii 10 din 24.01.1995 privind calitatea în construcții și ținând seama de stabilirea categoriei de importanță a construcției, în vederea obținerii unor condiții de calitate pentru clădirea în discuție, sunt obligatorii realizarea și menținerea pe întreaga durată de existență a acesteia, a următoarelor exigente esențiale de performanță:



ROMÂNIA

JUDEȚUL HUNEDOARA, ORAȘUL SIMERIA

Adresa: Str. Avram Iancu, Nr. 23, Cod Poștal 335900

Telefon: 0254 260 005, Fax: 0254 260 050

E-mail: [contact@primariasimeria.ro](mailto:contact@primariasimeria.ro); Web: [www.primariasimeria.ro](http://www.primariasimeria.ro)

- A. rezistența și stabilitate;
- B. securitate la incendiu;
- C. igiena, sănătate și mediu înconjurător;
- D. siguranța și accesibilitate în exploatare;
- E. protecție împotriva zgomotului
- F. economie de energie și izolație termică;
- G. utilizarea sustenabilă a resurselor naturale.

În conformitate cu prevederile Regulamentului de verificare tehnică de calitate a proiectelor, a execuției lucrărilor și construcțiilor, proiectul urmează să fie verificat pentru cerințele de calitate necesare.

Asigurarea prin proiect a detaliilor de execuție la nivelul de calitate corespunzător exigențelor de performanță esențiale urmează să se facă prin respectarea Reglementărilor tehnice în vigoare.

Pentru respectarea condițiilor tehnice de calitate ce trebuie urmărită în primul rând de șefii formațiilor de lucru și personalul tehnic anume însărcinat cu conducerea lucrărilor, precum și de către responsabilii tehnici atestați, constructorul va organiza respectarea prevederilor tehnice în vigoare, urmând să se efectueze și următoarele verificări:

- pe parcursul execuției, pentru toate categoriile de lucrări ce compun obiectele de investiții, înainte ca ele să devină ascunse prin acoperire cu (sau înglobate în) alte categorii de lucrări;
- la terminarea unei faze de lucru;
- la recepția preliminară a obiectelor.

#### **A. Rezistența și stabilitate**

Se vor respecta reglementările specifice, conform memoriului de specialitate.

#### **B. Securitate la incendiu**

Imobilul se încadrează în categoria de importanță C - normală, clasa de importanță III și gradul de rezistență la foc IV.

În vederea asigurării securității la incendiu se va dota clădirea cu:

- Instalație de detectare, semnalizare și avertizare incendiu;
- Instalație de limitare și stingere a incendiilor
- Instalarea unui sistem de ventilație pentru evacuarea fumului și a gazelor fierbinți.

#### **A. Demolarea acoperișului tip șarpantă**

Având în vedere starea tehnică a elementelor structurale din lemn, cât și faptul că nu toate elementele structurale ale șarpantei sunt corespunzătoare, se propune demolarea acestora și refacerea corespunzătoare.

Lucrările de demolare se vor derula începând de la învelitoare cu supravegherea continuă a responsabilului tehnic cu execuția.

Pe tot parcursul efectuării lucrărilor se vor respecta toate normele în vigoare referitoare la protecția muncii și PS1. Având în vedere că lucrările privind demolarea șarpantei vor fi realizate în timp ce în zonă se desfășoară și alte activități, beneficiarul și executantul vor lua măsuri pentru:



ROMÂNIA

JUDEȚUL HUNEDOARA, ORAȘUL SIMERIA

Adresa: Str. Avram Iancu, Nr. 23, Cod Poștal 335900

Telefon: 0254 260 005, Fax: 0254 260 050

E-mail: [contact@primariasimeria.ro](mailto:contact@primariasimeria.ro); Web: [www.primariasimeria.ro](http://www.primariasimeria.ro)

- Delimitarea suprafeței în care se execută lucrările și unde responsabilitatea revine executantului.
- Stabilirea căilor și a drumurilor de acces pentru executantul lucrărilor.
- Locurile de muncă periculoase vor fi marcate prin tăblițe de avertizare și prin luarea de măsuri de limitare a accesului personalului în zonă.

**B. Construirea unui acoperiș tip șarpantă, respectiv montarea unui sistem de colectare și evacuare a apelor meteorice la nivelul învelitoarei șarpantei:**

Structura șarpantei este din lemn de rășinoase, alcătuită din popi, pane, tălpi, coșoroabe, clești și căpriori, iar învelitoarea va fi din țiglă metalică.

Sistemul de igheaburi și burlane se realizează din material conform sistem de învelitoare, tablă tip țiglă.

Se va avea în vedere ca popii șarpantei să descarce pe zidurile existente sau pe grinzile metalice. Grinzile metalice IPE300 se vor așeza pe un strat de mortar. Acestea vor descarca pe pereții structurii.

Se vor realiza goluri în zidurile existente pentru sâmburi cu dimensiunea de 25x25 cm. Pentru asigurarea conlucrării sâmburilor cu structura armarea longitudinală se va ancora chimic în placa pe sol și pe înălțimea stâlpului se vor fixa ancore în zidul existent. La partea superioară se va realiza o centură de beton armat.

Pentru elementele de construcții calitatea lemnului prelucrat va fi conform standardelor STAS 1949-77, STAS 1961-77, STAS 1928-73 și STAS 4342-77.

Urmărirea comportării în timp a construcției se va face în conformitate cu Normativul P130/1999. Astfel, categoria de urmărire în timp a construcției va fi de tip curent.

Pe parcursul execuției lucrărilor executantul are responsabilitatea de a întocmi proceduri de lucru, proceduri și fișe tehnologice pentru toate fazele și operațiile de execuție.

Executantul are obligația de a instrui personalul participant la realizarea lucrărilor de execuție cuprinse în prezenta documentație, și nu numai, în vederea respectării normelor privind protecția muncii.

În cazul apariției unor degradări pe parcursul execuției, sau pentru orice neconcordanță între proiect și situația reală, va fi instiintat în scris proiectantul pentru găsirea unor soluții de adaptare și intervenție

Lucrări de finalizare:

- demontarea schelelor și utilajelor, în paralel cu refacere zonelor de ancorare și montaj a acestora
- refacerea zonelor afectate de organizarea de șantier.

Toate cerințele expuse de normative, legislație, hotărâri ale autorității locale, standarde referitoare la activitatea din domeniul construcțiilor vor fi respectate.

Toate cerințele, care sunt cuprinse în următorul caiet de sarcini și în planurile model anexate, trebuie executate. De asemenea, toate performanțele, care sunt necesare realizării, funcționării corespunzătoare a întregului obiect, trebuie executate, chiar dacă în documentele de mai sus, nu sunt prezentate separat, expres.

La terminarea lucrărilor se efectuează recepția calitativă pe faza de lucrări în cadrul căreia: se va examina frecventă și conținutul actelor de verificare pe parcursul lucrărilor, comparându-le proiectul și prescripțiile tehnice respective iar abaterile să se încadreze în prescripțiile tehnice respective sau ale agreementului tehnic;



ROMÂNIA

JUDEȚUL HUNEDOARA, ORAȘUL SIMERIA

Adresa: Str. Avram Iancu, Nr. 23, Cod Poștal 335900

Telefon: 0254 260 005, Fax: 0254 260 050

E-mail: [contact@primariasimeria.ro](mailto:contact@primariasimeria.ro); Web: [www.primariasimeria.ro](http://www.primariasimeria.ro)

se va verifica modul de execuție al comunicării cu atmosfera al termoizolațiilor prin deflectoare, fante sau alte dispozitive prevăzute în documentația tehnică.

Recepția lucrărilor se efectuează în conformitate cu prevederile normativului C 56-85 "Normativ pentru verificarea calității și recepția lucrărilor de construcții și instalații aferente". Recepțiile (preliminară, finală) se vor face numai în condițiile existenței tuturor documentelor ce atestă calitatea fiecărei faze de lucrări verificate pe parcursul execuției.

### **15. RECEPȚIA LUCRĂRILOR**

- Pentru controlul calitatii lucrărilor executate se vor avea în vedere următoarele acte normative, ce reglementează aceasta activitate :

- -normativ pentru verificarea calitatii si recepția lucrărilor de construcții si instalații aferente, C56-2002 (BC 1-2/86); -instrucțiuni pentru verificare calitatii si recepția lucrărilor ascunse la construcții si instalații aferente, C56/2002 (BC 4/76); -Legea 10/1995;

### **16. MĂSURĂTORI, DECONTĂRI**

- Toate cantitatile se masoara la metru patrat.

Orice neconcordanțe între proiect și realizarea propriu-zisă vor fi aduse imediat la cunoștința care va lua măsurile ce se impun. Toate măsurătorile, testele și releveele vor fi puse la dispoziția proiectantului în cel mai scurt timp și cu ritmicitatea cerută.

Se vor lua toate măsurile pentru respectarea normelor de protecție și securitate a muncii.

O atenție deosebită se va acorda monitorizării construcțiilor învecinate. Efectul construirii noului Imobil asupra acestora va conduce la o stare de eforturi și tensiuni în terenul de fundare ce va genera tasări construcțiilor învecinate cu mult sub cele admise de norme (pentru o construcție nedegradată, neadaptată în mod special pentru tasări diferențiate) chiar pentru starea limită de serviciu, cu atât mai mult pentru starea limită ultimă.

În aceste condiții realizarea noii clădiri, sistemul de fundare și tehnologiile de execuție prezintă garanția că nu vor fi afectate rezistența, stabilitatea și exploatarea normală a construcției învecinate.

Pe perioada lucrărilor de execuție, executantul va lua toate măsurile pentru a asigura protecția mediului înconjurător, pentru a respecta prevederile legislației cu privire la protecția mediului, protecția muncii și în situații de urgență, inclusiv instrucțiunile privitoare la protecția muncii.

### **17. CADRUL LEGAL APLICABIL:**

Lucrările se vor presta în conformitate cu prevederile următoarelor acte normative de referință, fără a fi însă limitative:

- Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 372/2005 privind performanța energetică a clădirilor, republicată;
- Ordinul Ministerului Dezvoltării Regionale și Locuinței nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991;
- H.G. nr. 925/1995 pentru aprobarea Regulamentului de verificare și expertizare tehnică de calitate a proiectelor, a execuției lucrărilor și a construcțiilor;
- H.G. nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de recepție a lucrărilor de construcții și instalații aferente acestora, cu modificările și completările ulterioare;



ROMÂNIA

JUDEȚUL HUNEDOARA, ORAȘUL SIMERIA

Adresa: Str. Avram Iancu, Nr. 23, Cod Poștal 335900

Telefon: 0254 260 005, Fax: 0254 260 050

E-mail: [contact@primariasimeria.ro](mailto:contact@primariasimeria.ro); Web: [www.primariasimeria.ro](http://www.primariasimeria.ro)

- H.G. nr. 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea în construcții, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată;
- Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice;
- Hotărârea nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice;
- Legea 319/2006 a securității și sănătății în muncă, actualizată;
- Normele metodologice de aplicare a legii 319/2006 instituite prin H.G. 1425/2006;
- **Ghidului specific - Condiții de accesare a fondurilor europene aferente Planului național de redresare și reziliență în cadrul apelurilor de proiecte PNRR/2022/C10, componenta 10 - Fondul local**
- Ordonanța de urgență nr. 124/2021 privind instituirea cadrului instituțional și financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de Redresare și Reziliență, precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 155 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului Național de Redresare și Reziliență necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile și nerambursabile în cadrul Mecanismului de Redresare și Reziliență, respectiv normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 124/2021;
- Regulamentul (UE) 2021/241 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 februarie 2021 de instituire a Mecanismului de Redresare și Reziliență;
- Regulamentul (UE) 2020/852 privind instituirea unui cadru care să faciliteze investițiile durabile;
- Toate prevederile legale, standardele, normativele, reglementările tehnice, aplicabile și/sau care ar putea fi incidente execuției lucrărilor.

## **18.Documentația tehnico-economică prezentată de către executant:**

### **18.1. Documentația tehnică:**

Documentația tehnică va cuprinde cel puțin următoarele informații și documente:

- denumirea lucrărilor;
- durata/sucesiunea / activităților și inter-relationarea lor;
- punctele cheie de control (jaloane/milestones);
- Informații privind subcontractanții și/sau, după caz, asociații.

### **18.2. Personalul utilizat și organizarea acestuia**

Executantul se va asigura că în perioada de derulare a contractului deține personalul de specialitate necesar pentru execuția lucrărilor la standardele de calitate impuse de legislația în vigoare.

Executantul trebuie să dispună pentru realizarea lucrărilor, de resursele umane minim necesare îndeplinirii în bune condiții a contractului;



ROMÂNIA

JUDEȚUL HUNEDOARA, ORAȘUL SIMERIA

Adresa: Str. Avram Iancu, Nr. 23, Cod Poștal 335900

Telefon: 0254 260 005, Fax: 0254 260 050

E-mail: [contact@primariasimeria.ro](mailto:contact@primariasimeria.ro); Web: [www.primariasimeria.ro](http://www.primariasimeria.ro)

### **18.3. Documente Financiare prezentate de către ofertant:**

Documentele financiare trebuie să se încadreze în fondurile care pot fi disponibilizate pentru îndeplinirea contractului, precum și să nu se afle în situația prevăzută la Art. 210 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice.

La elaborarea Documentelor financiare, operatorii economici vor ține cont că toate încercările pentru materialele puse în opera, prevăzute de legislația în vigoare, se vor face pe cheltuiala proprie (ex. rapoarte de încercare pe beton, rapoarte de încercare pentru oțelul-beton, etc.).

Executantul va elabora Documentele financiare astfel încât această să furnizeze toate informațiile cu privire la preț, precum și la alte condiții financiare și comerciale legate de obiectul contractului de achiziție publică.

Toate prețurile vor fi exprimate cu două zecimale, inclusiv prețurile unitare de materiale, manoperă, utilaj, transport care concura la întocmirea ofertei financiare și care vor stă la baza întocmirii situațiilor de plata.

Documentele financiare se vor elabora cu respectarea tuturor categoriilor de lucrări/ listelor de cantități/articolelor/codurilor de resurse prezentate în documentația de atribuire ținând seama și de eventualele răspunsuri la solicitările de clarificări. Prețul unitar al fiecărei categorii de lucrări se va oferta în conformitate cu cerințele din Caietul de sarcini astfel încât aceste categorii de lucrări să fie realizate „la cheie”.

În cazul în care proiectantul a specificat în Documentația tehnică anumite origini, mărci de fabrică sau de comerț pentru descrierea anumitor materiale sau echipamente, acestea se vor cita împreună cu mențiunea “sau echivalent”.

Documentele financiare va conține cel puțin următoarele documente:

1. Formularul de oferta conform Anexei nr. 1 la Caietul de sarcini și următoarele formulare;

a. Formularele centralizatoare – C1, C2 sau F1, F2 (în funcție de programul utilizat)  
Formularele devize pe obiect – C3 sau F3 (în funcție de programul utilizat);

b. Formularul cu Lista cu cantitățile de utilaje și echipamente tehnologice, inclusiv dotările – F4

c. Formularele consumuri de material, manopera, utilaj, transport - C6, C7, C8, C9 sau F6, F7, F8, F9 (în funcție de programul utilizat)

### **19.GARANTIA LUCRARILOR**

Perioada de garantie este de 3 ani și se va exprima global, pentru întregul obiectiv de investiții, de la data aprobării procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor și reprezentată perioada de timp cuprinsă între data aprobării recepției la terminarea lucrărilor și data aprobării recepției finale, în cadrul careia Antreprenorul are obligația înlăturării, pe cheltuiala sa, a tuturor viciilor ascunse, constatate în perioada de garanție.

### **20. CONDIȚII SPECIFICE**

În scopul pregătirii unei oferte cât mai concrete și adaptate realității din teren, Autoritatea Contractantă recomandă vizitarea amplasamentului.

- se va alocă timp suficient pentru rezolvarea eventualelor cereri de clarificări.



ROMÂNIA

JUDEȚUL HUNEDOARA, ORAȘUL SIMERIA

Adresa: Str. Avram Iancu, Nr. 23, Cod Poștal 335900

Telefon: 0254 260 005, Fax: 0254 260 050

E-mail: [contact@primariasimeria.ro](mailto:contact@primariasimeria.ro); Web: [www.primariasimeria.ro](http://www.primariasimeria.ro)

## **21. SURSA DE FINANTARE A INVESTITIEI:**

Finanțarea obiectivului de investiții este asigurată prin bugetul local al orașului Simeria.

## **22. DATE PRIVIND ACHIZIȚIA**

Atribuirea contractului de execuție lucrări pentru obiectivul „Reabilitare șarpantă la grădinița din Barcea Mare” se va face potrivit dispozițiilor Legii Nr. 98 din 19 mai 2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare. Autoritatea contractantă va pune la dispoziția ofertanților întreaga documentație de atribuire constând în documentația tehnico-economică, caietul de sarcini întocmit de autoritatea contractantă și formularele solicitate.

Obiectul contractului: Execuție lucrări pentru obiectivul „Reabilitare șarpantă la grădinița din Barcea Mare”.

## **2. INFORMATII DESPRE VIITORUL CONTRACT SI VALOAREA LUCRARILOR**

Autoritatea contractantă va încheia un contract de execuție lucrări, având ca obiect „Reabilitare șarpantă la grădinița din Barcea Mare”.

Durata contractului de achiziție publică de execuție lucrări va fi de 3 luni. În acest interval de timp vor fi executate toate lucrările necesare pentru reabilitarea șarpantei la grădinița din Bârcea Mare.

**Intocmit,  
Director Executiv  
Hațegan Payel**

