

CENTRALIZATOR CANTITĂȚI LUCRĂRI

OBIECTIV: Modernizarea infrastructurii pietonale și a acceselor la proprietăți pe străzile Biscarja și Preot Nistor Socaciu, orașul Simeria, județul Hunedoara

PROIECT: 266/2026

OBIECTUL: Trotuare

CATEGORIA DE LUCRĂRI: Terasamente, pavaje și borduri

Nr. crt.	Denumirea lucrării	U.M.	Cantitate	Preț unitar (lei)	Valoare (lei)
1	Dale prefabricate din beton	mp	2.600,00		
2	Strat din piatră spartă cilindrată	mc	390,00		
3	Strat de poză din pietriș mărgăritar	mc	110,00		
4	Bordură rutieră	ml	900,00		
5	Fundații borduri din beton C20/25	mc	120,80		
6	Bordură pietonală	ml	670,00		

ÎNCHEIERE DE DEVIZ

Denumire	Cotă	Valoare (lei)
Total materiale		
Total manoperă		
Total utilaj		
Total transport		
TOTAL CHELTUIELI DIRECTE		
Contribuția asiguratorie pentru muncă - aplicată la manoperă	2,25%	
Total cheltuieli directe + CAM		
Cheltuieli indirecte		
Profit		
TOTAL DEVIZ FĂRĂ TVA		
TVA	21%	
TOTAL DEVIZ CU TVA		

Beneficiar,
ORAȘUL SIMERIA
L.S.